

Объем демонтажных работ первого этажа:

1.Демонтаж стен: а) из кирпича: — толщина 250мм — 21,28 м² б) перегородок из гипсокартона: — толщина 150мм — 42,37 м² — толщина 200мм — 18,96 м²

2. Демонтаж по отделке помещений:

стены: -штукатурка общая площадь – 221,56 м²

3. Демонтаж отделки колонн (гранит) общая площадь — 15,12 м²

4. Пробивка проемов в стенах толщиной 400мм — 16,92 м²

Условные обозначения и сокращения:

– Пробивка проема

– Закладка проема

— Демонтаж конструкций

з.п. — Закладка проема

з.ч.п. — Закладка части проема

n.n. – Пробивка проема

						NUFUZ.10-2	22	-AP		
М.	Кол.	Лист Идок.		Подпись	Дата		Реконструкция здания музея "Лазги" в г.Ургенч			
۸П	Рахматов (тов Р				Стадия	/lucm	Листов	
1Π		Санокулов Ц		l.		Здание музея "Лазги"	ЭП	2	27	
ıзрαδ.		Дильшодова		Ж.		План демонтажа 1го этажа	NUFUZ			
KOHMD.										